Checkliste zur Leiterauslegung.

1 Material

Aluminium	
Edelstahl 1.4301	
Edelstahl 1.4571	
Stahl feuerverzinkt	

Hinweis: Bei Material Aluminium sind die Leitern aus Aluminium, Beschlagteile und Konsolen jedoch aus feuerverzinktem Stahl gefertigt.

2 Schachtaufbau

Wand	
Decke	
Sonderfall	

Hinweis: Die Bauform der Hauptkonsole richtet sich nach der Schachtkonstruktion.

Bitte mit Zeichnung anfragen.

3 Abmessungen

Maß	Soll	Ist	Sprossen Leiter
Steigmaß „A“	1,6 – 2,68 m		(6 – 10)
Steigmaß „B“	0,3 – 1,95 m		(6 – 10)
Maß „C“	–		–

• **Unterleiter „A“, Neigung > 10°**
Edelstahl/Stahl verzinkt 40 x 20 mm

Teilweise durch Kürzen der Leiter

Von	Bis	Sprossen	
–	1,60 m	6	
1,60 m	1,88 m	7	
1,88 m	2,12 m	8	
2,12 m	2,40 m	9	
2,40 m	2,68 m	10	

• **Oberleiter „B“**
Edelstahl/Stahl verzinkt 40 x 20 mm

Von	Bis	Sprossen	E-Konsole	
0,30 m	0,70 m	6	–	
0,71 m	0,99 m	7	–	
1,00 m	1,27 m	8	X	
1,28 m	1,55 m	9	X	
1,56 m	1,83 m	10	X	

• **Unterleiter „A“, Neigung > 10°**
Aluminium 72 x 25 mm

Teilweise durch Kürzen der Leiter

Von	Bis	Sprossen	
1,53 m	1,60 m	6	
1,61 m	1,88 m	7	
1,89 m	2,15 m	8	
2,16 m	2,43 m	9	
2,44 m	2,71 m	10	

• **Oberleiter „B“**
Aluminium 72 x 25 mm

Von	Bis	Sprossen	E-Konsole	
0,30 m	0,57 m	6	–	
0,57 m	0,85 m	7	–	
0,85 m	1,13 m	8	X	
1,13 m	1,41 m	9	X	
1,41 m	1,69 m	10	X	

HAILO-Werk · Postfach 1262 · D-35702 Haiger · Tel.: +49 (0) 2773 82-0
Fax: +49 (0) 2773 82-12 18 · www.hailo-professional.de · professional@hailo.de

08/21